

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าระดับเมืองในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (โครงสร้างสำหรับตกแต่งไฟฟ้าระดับเมือง)		
ปริมาณงาน	รายการตามประมาณราคา		
สถานที่ก่อสร้าง	ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่		
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	5	หน้า	
ประมาณราคา เมื่อวันที่	1	เดือน	ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	1,266,710.62	1.3029	1,650,397.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,650,397.27	-
	คิดเป็นเงินประมาณราคาค่าก่อสร้าง			1,650,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายมนุศักดิ์ เขาเรียง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ

(นายอนันต์ บุญพอง)

หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ

Factor F. (งบประมาณ 100%) ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานห้องประชุมในชั้นล่างทำปียาต่อต้านรังสีใหม่ (โครงสร้างสำหรับติดตั้งฝ้าเพดานห้อง)

ปริมาณงาน รายการตามประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายอาคารและช่าง ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย นายบุญศักดิ์ เขารุ่งเรือง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานขุดฝังเหล็กประตูปipe ผนังทึบ (5 ชุด) + ขวางประตูทึบ (1 ชุด)								
	1.1 เหล็กทึบกลมดำ ขนาด 1-1/2" x 2.3 มม. (นอก)	27.00	ท่อน	587.00	15,849.00	-	-	15,849.00	
	1.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 ยาว 10 เมตร DB. 12 มม.	0.23	ตัน	25,002.52	5,750.58	-	-	5,750.58	
	1.3 แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ทน 12 มม.เจาะรูกลม 4 รู ขนาด 12 มม.	2.00	แผ่น	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	1.4 เหล็กเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ยาว 12 มม.	2.00	แผ่น	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	ฐานรองเสา
	1.5 พูกระเบิด ขนาด 12 มม. ยาว 0.30 ม.	8.000	ชุด	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	1.6 สีเหล็กกับสนิม ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง	2.00	ถัง	354.00	708.00	-	-	708.00	
	1.7 สีน้ำมัน ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง	3.00	ถัง	354.00	1,062.00	-	-	1,062.00	ทาสีสองรอบ
	1.8 ลวดดุมนิยวมกลม ศก. 3 มม. (ทำกิ่งไม้)	100.00	เมตร	3.00	300.00	-	-	300.00	
	1.9 โครงลวดตัดประดับ รูปดาวสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยม ขนาดสูง 0.30 ม. (ตามแบบขยาย)	15.00	ชุด	1,200.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	1.10 ค่าแรงประกอบและติดตั้ง (คิด 30 % ของค่าวัสดุ)	1.00	รายการ	-	-	20,900.87	20,900.87	20,900.87	
	สรุปราคางานขุดฝังเหล็กประตูปipe ผนังทึบ / 1 จุด				69,669.58		20,900.87	90,570.45	
	งานขุดฝังเหล็กประตูปipe ผนังทึบทั้งหมด ทั้งหมด 6 จุด							543,422.72	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง (จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าประจำตำบลเมืองในทุ่งสงทำยกไฟฟ้าพร้อมรับปีใหม่ (โครงสร้างสำหรับติดตั้งที่ประจำตำบลเมือง)

ปริมาณงาน รายการตามประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายวิศวกรรม ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย นายบุญศักดิ์ เจริญ : นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานดาวประดับไฟ ด้านข้างถนนหน้าแห (8 ดวง)								
	2.1 เหล็กกล่อง ขนาด 1-1/2" x 1-1/2" ทน 2.3 กก. (มอก)	16.00	ท่อน	554.00	8,864.00	-	-	8,864.00	
	2.2 เกล็ดเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร ทน 4 กก. เจริญที่มุม 4 รุ ขนาด 12 มม.	2,000	แผ่น	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	2.3 พุกกระเบิด ขนาด 12 มม. ยาว 0.30 ม.	4,000	ชุด	200.00	800.00	-	-	800.00	
	2.4 สีเหล็กกันสนิม ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง	1.00	ถัง	354.00	354.00	-	-	354.00	
	2.5 สีนํ้ามัน ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง	2.00	ถัง	354.00	708.00	-	-	708.00	พาสีสองรอบ
	2.6 ค่าแรงประกอบและติดตั้ง (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รายการ			5,317.80	5,317.80	5,317.80	
	สรุปราคางานดาวประดับไฟ / 1 จุด				17,726.00		5,317.80	23,043.80	
3	งานดาวประดับไฟทั้งหมด 8 ดวง							184,350.40	
	หมวดงานประดับไฟต้นคริสต์มาสบริเวณเกาะกลางช่วงประตูท่าแพ								
	3.1 งานเสริมเหล็กต้นคริสต์มาส RB.9 กก.ท.	40.00	เส้น	137.00	5,480.00	-	-	5,480.00	
	3.2 งานดาวเหล็กประดับต้นคริสต์มาส สูง 1.00 ม. (ตามแบบขยาย)	1.00	ดวง	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	3.3 สีนํ้ามัน ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง (ทาโครงเหล็กต้นคริสต์มาส)	4.00	ถัง	354.00	1,416.00	-	-	1,416.00	พาสีสองรอบ
	3.4 ค่าแรงประกอบและติดตั้ง (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รายการ			2,279.20	2,279.20	2,279.20	
	รวมหมวดงานประดับไฟบริเวณเกาะกลางช่วงประตูท่าแพ ยก				11,396.00		2,279.20	13,675.20	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเมืองในวงสว่างท้ายป่าไม้ (โครงสร้างสำหรับตบแม่ฮ่องสอน)

ปริมาณงาน รายการตามประมาณราคา

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่รับผิดชอบเทศบาลนครเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายบริหารโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระดับไปบริเวณสะพานเหล็ก (ชั่วคราว)								
	4.1 ลวดรีด ขนาด dai 3 มม.	3,200.00	เมตร	5.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	4.2 คลิปยึด ลวดรีด ขนาด dai 3 มม.	400.00	ตัว	3.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	4.3 ค่าแรงประกอบและติดตั้ง (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รายการ			5,160.00	5,160.00	5,160.00	
	รวมหมวดงานระดับไปบริเวณสะพานเหล็ก (ชั่วคราว)				17,200.00		5,160.00	22,360.00	
5	หมวดงานระดับไปบริเวณช่วงประตูทำแพ								
	5.1 ตาข่ายระดับไป ขนาดสูง 4.00 ม. (ตามแบบขยาย)	8.00	ตาราง	17,726.00	141,808.00	5,317.80	42,542.40	184,350.40	
	5.2 เสาถุกลม dia 0.50 ม. สูง 6.00 ม. (ตามแบบขยาย)	10.00	ต้น	-	-	-	-	-	
	- เหล็กกลม ขนาด dia 1-1/2" ทน 2.3 มม.	80.00	ทอน	587.00	46,960.00	-	-	46,960.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB.12 มม.	40.00	เส้น	249.00	9,960.00	-	-	9,960.00	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ทน 12 มม. เจริญ 12 มม. 4 มม	10.00	แผ่น	6,500.00	65,000.00	-	-	65,000.00	ฐานรองเสา
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ทน 4 มม	10.00	แผ่น	800.00	8,000.00	-	-	8,000.00	ปิดหัวเสา
	- พุกระเบิด ขนาด 12 มม. ยาว 0.30 ม.	40.00	ชุด	200.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- สีเหล็กกันสนิม ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง	3.00	ถัง	354.00	1,062.00	-	-	1,062.00	
	- สีนํ้ามัน ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง	5.00	ถัง	354.00	1,770.00	-	-	1,770.00	ทาสีล่องรอบ
	รวมหมวดงานระดับไปบริเวณช่วงประตูทำแพ ยกไป				282,560.00		42,542.40	325,102.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จัดหมอบตงไฟฟ้าประตบเมืองในชวงสงหทัยเปกาคอนรับปีใหม่ (โครงการสงหทัยเปกาคอนรับปีใหม่)
 ปริมาณงาน : รายการตามประมาณราคา
 สถานที่ก่อสร้าง : พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่
 ประมาณราคาโดย นายบุญศักดิ์ เขารึ้ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

พ.ศ. 2564

เดือน ธันวาคม

หน้าวันที่ 1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานประตบไฟบริเวณชวงประตูท่าแพ ยกมา				282,560.00			325,102.40	
	5.3 เสาเหล็กตงไฟ GLOBO PROJECTOR MAPPING สูง 6.00 ม. (ตามแบบขยาย)	10.00	ต้น	-	-	-	-	-	
	- เหล็กกลม ขนาด dia 2" ทน 2.3 มม.	25.00	ท่อน	575.00	14,375.00	-	-	14,375.00	
	- เหล็กกลม ขนาด dia 1" ทน 2.3 มม.	25.00	ท่อน	336.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- เพลเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ทน.12 มม. เจาฐู ศก.12 มม. 4 มุม	10.00	แผ่น	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	ฐานรองเสา
	- พุกระเบิด ขนาด 12 มม. ยาว 0.30 ม.	40.00	ชุด	200.00	8,000.00	-	-	8,000.00	ปิดหัวเสา
	- สีเหล็กกันสนิม ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง	2.00	ถัง	354.00	708.00	-	-	708.00	
	- สีนํ้ามัน ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง	3.00	ถัง	354.00	1,062.00	-	-	1,062.00	
	5.4 เสาเหล็กตงไฟ GLOBO PROJECTOR MAPPING สูง 4.00 ม. (ตามแบบขยาย)	4.00	ต้น	-	-	-	-	-	
	- เหล็กกลม ขนาด dia 2" ทน 2.3 มม.	10.00	ท่อน	575.00	5,750.00	-	-	5,750.00	
	- เหล็กกลม ขนาด dia 1" ทน 2.3 มม.	10.00	ท่อน	336.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- เพลเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ทน.12 มม. เจาฐู ศก.12 มม. 4 มุม	4.00	แผ่น	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	ฐานรองเสา
	- พุกระเบิด ขนาด 12 มม. ยาว 0.30 ม.	16.00	ชุด	200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	ปิดหัวเสา
	- สีเหล็กกันสนิม ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง	1.00	ถัง	354.00	354.00	-	-	354.00	
	- สีนํ้ามัน ขนาด 3.75 ลิตร/ถัง	1.00	ถัง	354.00	354.00	-	-	354.00	
	5.5 ชุดหัวนํ้าเชื้อ " HAPPY NEW YEAR" โครงเหล็ก RB 9 มม.	1.00	จุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	5.6 ค่าแรงประกอบและติดตั้ง (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.00	รายการ	-	-	106,236.90	106,236.90	106,236.90	
	รวมหมวดงานประตบไฟบริเวณชวงประตูท่าแพ				354,123.00		148,779.30	502,902.30	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)